

KOSZTORYS ŚLEPY 002-07-273

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Projekt modernizacji (zmian) instalacji c.o. i cwu w zakresie dostosowania do nowych lokalizacji węzłów ciepłych zasilanych z sieci miejskiej wysokoparametrowej w związku z likwidacją grupowego węzła ciepłego

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: Poznań, ul. Osinowa 9

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.

poziom cen robocizny.

stawka robocizny kalkulacyjnej.

dopłata do robocizny %

poziom cen materiałów.

poziom cen sprzętu.

narzuty kosztów pośrednich od R+S.

zysk od R+S+Ko.

dopłata / opust od całości. %

podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Uwaga - należy uwzględnić utrudnienia związane z montażem instalacji w zamieszkanym obiekcie, w tym również czasowe nieobecności użytkowników lokali.

KOSZTORYS ŚLEPY 002-07-273

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Projekt modernizacji (zmian) instalacji c.o. i cwu w zakresie dostosowania do nowych lokalizacji węzłów ciepłych zasilanych z sieci miejskiej

Objekt: wysokoparametrowej w związku z likwidacją grupowego węzła ciepłego

Lokalizacja: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor: Poznań, ul. Osinowa 9

Inwestor:

KOSZTORYS 002-07-273

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Osinowa 9					
1.1	Wizja lokalna					
1.1	10	000-00-00-00-00 Wizja lokalna wstępna w celu określenia zakresu niezbędnych prac	kmpl	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2	Montaż instalacji c.o.					
1.2.3	Rurociagi					
1.2.3	10	KNNR N008-04-10-05-00 Demontaż rurociągu stalowego ø 65 spawanego na ścianie	metr	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,39000		
					R	
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2.3	20	KNNR N008-04-06-04-90 Zaślepienie rurociągu ø 65 od strony odcinanego źródła	szt	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,25000		
					R	
		Dwuzłaczka z zel ciagl CZ ø 21/2'	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	5,000		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2.3	30	WKNR W215-04-04-07-00 Rurociąg z rur PP zgrzewany na ścianach murowanych ø 75	metr	10,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54700		
					R	
		Rura z PP PN-16 BORplus ø 63x8,6	metr	1,06000		
		Kształtki z PP BORplus ø 75	szt	0,45000		
		Uchwyt do rur PP-R ø 75 metalowy	szt	0,55000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koszty zakupu i transportu	%			
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01110		
					T	
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2.3	50	KNNR N004-01-19-07-01 Dodatek za wykonanie obejścia elementów konstrukcyjnych w rurociągach PP ø 75	szt	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,27000		
					R	
		Kształtki z PP BORplus ø 75	szt	3,00000		
		Uchwyt do rur PP-R ø 75 metalowy	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2.3	60	KNR 216-13-30-12-03 Izolacja rury ø 76 otulina Isover 7300 ALU grub 50 mm	metr	10,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,24768		
					R	
		Otulina ISOVER 7300 Alu ø 76/50 mm	metr	1,05000		
		Taśma aluminiowa wzmocniona 50mm ISOVER	metr	0,66000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,03400		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2.3	70	WKNR W215-01-28-01-00 Płukanie instalacji w bud mieszkalnych	metr	10,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06450		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2.3	80	KNNR N004-01-27-01-01 Próba szczelności instalacji z rur z PP	szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	6,66000		
					R	
		Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9	metr	2,00000		
		Kształtki z PP BORplus ø 20	szt	1,00000		
		Zawór kulowy przelotowy ø 1/2"	szt	0,20000		
		Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2"	szt	0,20000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2.5		Roboty budowlane				
1.2.5	110	KNR 401-03-08-01-00 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 sztuki	szt	1,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000		
						R
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,00100		
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	0,43000		
		Woda przemysłowa	m³	0,00100		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000		
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,01000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2.5	130	KNR 401-07-24-01-00 Uzupełnienie tynków zew kat I ścian z cegły o pow do 1 m²	m²	0,200		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,72000		
						R
		Piaski do zapraw i wypraw	dm³	14,70000		
		Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	3,00000		
		Wapno hydratyzowane	kg	3,70000		
		Woda przemysłowa	dm³	3,40000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000		
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,03000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2.5	140	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,23800		
						R
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm³	0,28600		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
						M
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3	Połączenie instalacji cwu z nowym węzłem kompaktowym					
1.3.3	Demontaż rurociągów					
1.3.3	160	KNR 402-01-14-03-00 Demontaż rurociągu PP ø 40-50 mm	metr	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
						R
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		
						M
		Koszty zakupu i transportu	%			
						T
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.3	170	KNR 402-01-14-02-00 Demontaż rurociągu PP ø 25-32 mm	metr	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22000		
						R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%R	10,000		 M
		Koszty zakupu i transportu	%			 T
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.3	180	KNR 216-13-10-07-02 Demontaż izolacji rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 30 mm	metr	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17376		 R
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.3	190	KNR 216-13-10-07-00 Demontaż izolacji rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 20 mm	metr	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15552		 R
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.3	200	KNR 216-13-10-05-02 Demontaż izolacji rury ø 32 otulina STEINORM-310 PCV gr 30 mm	metr	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17376		 R
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.3	210	000-00-00-00-00 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu	kmpl	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00000		 R
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	1,00000		 S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.3	220	000-00-00-00-00 Sprzątanie bieżące podczas montażu	kmpl	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00000		 R
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.4		Rurociągi				
1.3.4	230	WKNR W215-01-11-05-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków mieszkalnych ø 50	metr	6,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,39500		 R
		Rura z PP PN-10 BORplus ø 50x4,6	metr	1,08000		
		Kształtki z PP BORplus ø 50	szt	0,71000		
		Uchwyt do rur PP-R ø 50 metalowy	szt	0,90000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		 M
		Koszty zakupu i transportu	%			 T

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00530		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.4	240	WKNR W215-01-11-03-30 Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianie betonowej budynku mieszkalnego ø 32	metr	6,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,37840		
					R	
		Rura z PP PN-20 BORplus ø 32x5,4	metr	1,08000		
		Kształtki z PP BORplus ø 32	szt	0,83000		
		Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy	szt	1,11000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00250		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.4	250	WKNR W215-01-11-05-30 Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianie betonowej budynku mieszkalnego ø 50	metr	6,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,43450		
					R	
		Rura z PP PN-20 BORplus ø 50x8,3	metr	1,08000		
		Kształtki z PP BORplus ø 50	szt	0,71000		
		Uchwyt do rur PP-R ø 50 metalowy	szt	0,90000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00530		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.4	260	KNR 216-13-10-07-00 Izolacja rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 20 mm	metr	6,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15552		
					R	
		Otulina STEINONORM 310 pl PVC ø 50/62/20	metr	1,05000		
		Taśma klejąca z PCW szer 25 mm	metr	0,34000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00900		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.4	270	KNR 216-13-10-05-01 Izolacja rury ø 32 otulina STEINORM-310 PCV gr 25 mm	metr	6,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17376		
					R	
		Otulina STEINONORM 310 pl PVC ø 32/44/25	metr	1,05000		
		Taśma klejąca z PCW szer 19 mm	metr	0,31000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01400		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.3.4	280	KNR 216-13-10-07-02 Izolacja rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 30 mm	metr	6,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17376		
					R	
		Otulina STEINONORM 310 pl PVC ø 50/62/30	metr	1,05000		
		Taśma klejąca z PCW szer 25 mm	metr	0,40000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01400		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3.4	290	KNNR N004-01-27-01-01 Próba szczelności instalacji z rur z PP	szt	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	6,66000		
					R	
		Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9	metr	2,00000		
		Kształtki z PP BORplus ø 20	szt	1,00000		
		Zawór kulowy przelotowy ø 1/2'	szt	0,20000		
		Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2'	szt	0,20000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Koszty zakupu i transportu	%			
					T	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5		Uczestnictwo w odbiorach dostawcy ciepła				
1.5	320	CEN 000-00-00-00-00 Uczestnictwo w odbiorach dostawcy ciepła	szt	1,000		
1.6		Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja				
1.6	330	CEN 000-00-00-00-00 Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych	szt	1,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS 002-07-273						

PRZEDMIAR ŚLEPY 002-07-273

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Projekt modernizacji (zmian) instalacji c.o. i cwu w zakresie dostosowania do nowych lokalizacji węzłów ciepłych zasilanych z sieci miejskiej wysokoparametrowej w związku z likwidacją grupowego węzła ciepłego

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: Poznań, ul. Osinowa 9

Inwestor:

PRZEDMIAR 002-07-273

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Osinowa 9				
1.1	Wizja lokalna				
1.1	10	000-00-00-00-00	Wizja lokalna wstępna w celu określenia zakresu niezbędnych prac	kmpl	1,000
1.2	Montaż instalacji c.o.				
1.2.3	Rurociągi				
1.2.3	10	KNNR	N008-04-10-05-00 Demontaż rurociągu stalowego ø 65 spawanego na ścianie	metr	1,000
1.2.3	20	KNNR	N008-04-06-04-90 Zaślepienie rurociągu ø 65 od strony odcinanego źródła	szt	2,000
1.2.3	30	WKNR	W215-04-04-07-00 Rurociąg z rur PP zgrzewany na ścianach murowanych ø 75	metr	10,000
1.2.3	50	KNNR	N004-01-19-07-01 Dodatek za wykonanie obejścia elementów konstrukcyjnych w rurociągach PP ø 75 szt		2,000
1.2.3	60	KNR	216-13-30-12-03 Izolacja rury ø 76 otulina Isover 7300 ALU grub 50 mm	metr	10,000
1.2.3	70	WKNR	W215-01-28-01-00 Płukanie instalacji w bud mieszkalnych	metr	10,000
1.2.3	80	KNNR	N004-01-27-01-01 Próba szczelności instalacji z rur z PP	szt	1,000
1.2.5	Roboty budowlane				
1.2.5	110	KNR	401-03-08-01-00 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 sztuki	szt	1,000
1.2.5	130	KNR	401-07-24-01-00 Uzupełnienie tynków zew kat I ścian z cegły o pow do 1 m²	m²	0,200
1.2.5	140	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	1,000
1.3	Połączenie instalacji cwu z nowym węzłem kompaktowym				
1.3.3	Demontaż rurociągów				
1.3.3	160	KNR	402-01-14-03-00 Demontaż rurociągu PP ø 40-50 mm	metr	3,000
1.3.3	170	KNR	402-01-14-02-00 Demontaż rurociągu PP ø 25-32 mm	metr	3,000
1.3.3	180	KNR	216-13-10-07-02 Demontaż izolacji rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 30 mm	metr	3,000
1.3.3	190	KNR	216-13-10-07-00 Demontaż izolacji rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 20 mm	metr	3,000
1.3.3	200	KNR	216-13-10-05-02 Demontaż izolacji rury ø 32 otulina STEINORM-310 PCV gr 30 mm	metr	3,000
1.3.3	210		000-00-00-00-00 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu	kmpl	1,000
1.3.3	220		000-00-00-00-00 Sprzątanie bieżące podczas montażu	kmpl	1,000
1.3.4	Rurociągi				
1.3.4	230	WKNR	W215-01-11-05-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków mieszkalnych ø 50 metr		6,000
1.3.4	240	WKNR	W215-01-11-03-30 Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianie betonowej budynku mieszkalnego ø 32	metr	6,000
1.3.4	250	WKNR	W215-01-11-05-30 Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianie betonowej budynku mieszkalnego ø 50	metr	6,000
1.3.4	260	KNR	216-13-10-07-00 Izolacja rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 20 mm	metr	6,000
1.3.4	270	KNR	216-13-10-05-01 Izolacja rury ø 32 otulina STEINORM-310 PCV gr 25 mm	metr	6,000
1.3.4	280	KNR	216-13-10-07-02 Izolacja rury ø 50 otulina STEINORM-310 PCV gr 30 mm	metr	6,000
1.3.4	290	KNNR	N004-01-27-01-01 Próba szczelności instalacji z rur z PP	szt	3,000

					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1.5	Uczestnictwo w odbiorach dostawcy ciepła					
1.5	320 CEN	000-00-00-00-00	Uczestnictwo w odbiorach dostawcy ciepła	szt	1,000	
1.6	Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja					
1.6	330 CEN	000-00-00-00-00	Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych	szt	1,000	

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY 002-07-273

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Projekt modernizacji (zmian) instalacji c.o. i cwu w zakresie dostosowania do nowych lokalizacji węzłów ciepłych zasilanych z sieci miejskiej wysokoparametrowej w związku z likwidacją grupowego węzła ciepłego

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: Poznań, ul. Osinowa 9

Inwestor:

KOSZTORYS 002-07-273

Strona 1

SYKAL-NET
WARTOŚĆ

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	93,80		
R A Z E M :						
M A T E R I A Ł Y						
1	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,29		
2	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	2,94		
3	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	0,43		
4	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	0,60		
5	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	0,74		
6	3930000	Woda przemysłowa	dm ³	0,68		
7	5100108	Dwuzłaczka z zel ciagli CZ ø 21/2'	szt	2,00		
8	5634502	Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9	metr	8,00		
9	5634506	Rura z PP PN-10 BORplus ø 50x4,6	metr	6,48		
10	5634517	Rura z PP PN-16 BORplus ø 63x8,6	metr	10,60		
11	5634524	Rura z PP PN-20 BORplus ø 32x5,4	metr	6,48		
12	5634526	Rura z PP PN-20 BORplus ø 50x8,3	metr	6,48		
13	5642101	Kształtki z PP BORplus ø 20	szt	4,00		
14	5642103	Kształtki z PP BORplus ø 32	szt	4,98		
15	5642105	Kształtki z PP BORplus ø 50	szt	8,52		
16	5642107	Kształtki z PP BORplus ø 75	szt	10,50		
17	5701002	Zawór kulowy przelotowy ø 1/2'	szt	0,80		
18	5701201	Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2'	szt	0,80		
19	6600725	Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy	szt	6,66		
20	6600727	Uchwyt do rur PP-R ø 50 metalowy	szt	10,80		
21	6600729	Uchwyt do rur PP-R ø 75 metalowy	szt	7,50		
22	6744404	Otulina ISOVER 7300 Alu ø 76/50 mm	metr	10,50		
23	6744901	Taśma aluminiowa wzmocniona 50mm ISOVER	metr	6,60		
24	6752042	Otulina STEINONORM 310 pl PVC ø 32/44/25	metr	6,30		
25	6752061	Otulina STEINONORM 310 pl PVC ø 50/62/20	metr	6,30		
26	6752063	Otulina STEINONORM 310 pl PVC ø 50/62/30	metr	6,30		
27	6752901	Taśma klejąca z PCW szer 19 mm	metr	1,86		
28	6752902	Taśma klejąca z PCW szer 25 mm	metr	4,44		
R A Z E M :						
S P R Z Ę T						
1	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02		
2	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	0,19		
3	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,55		
4	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	1,00		
5	43211	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02		
R A Z E M :						